

IC- GENERALITES DU
002- LOT N°5
00

IC-ISOLATION
CLOISONNEMENT

IC- CONSISTANCE DES
002- TRAVAUX
01

Les prescriptions
techniques applicables
à l'ensemble des corps
d'état sont énoncées
dans le fascicule GE-
GENERALITES.

Le présent lot
regroupe :

- Le cloisonnement
général.
- Les plafonds.

- L'isolation
thermique du RdC du
bâtiment en blocs de
béton aggloméré
- L'isolation
phonique.

L'entreprise aura à sa
charge, l'implantation
des cloisons ainsi que
la mise en place et la
pose des huisseries
fournies par le lot
MENUISERIE

INTERIEURE et la
remise en place du
trait de niveau après
cloisonnement et
doublage.

NOTE :

L'entreprise du
présent lot doit le
nettoyage du chantier
après chacune de ses
interventions et
l'enlèvement des
gravois produits par
ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre
d'exécution aura la
faculté de faire
procéder à tout
nettoyage
supplémentaire
nécessaire à la
propreté du chantier
par une entreprise
présente sur le
chantier aux frais des
responsables.

L'entreprise restera en
contact permanent
avec celles des autres
corps d'état en vue de
la coordination des
interventions.

		UNITE	PU	PHT
310	EQUIPEMENTS STRUCTURAUX			
311	CLOISONNEMENT S INTERIEURS			
IC- 311- 01	CLOISONS DE DISTRIBUTION SÈCHES de 0,05 mètre d'épaisseur brute, en plaques de plâtre et ossature métallique ou bois type PLACO PLACOSTIL 52/26,			
		M2		

compris tout
accessoire de fixation,

La mise en oeuvre
sera conforme à l'avis
technique CSTB et
aux prescriptions de
pose du fabricant.
Les joints seront
recouverts d'un calicot
et ragréés par le
présent lot ponçage
inclus.

Finition permettant
l'application d'une
peinture prévue par le
lot Peinture Tentures
n° 14

Les endroits prévus
pour la pose de
radiateurs seront
munis de renforts
incorporés.

Incorporation des
gaines électriques pré-
câblées dans le vide
laissé entre les deux
plaques.

LOCALISA
TION :
Cloisons
cotées 5 sur
plans, entre
réunion/offic
e et
dégagement/
sas.

IC- PLAQUES DE	
311- PLATRE type	
01 PLACO, BA 10,	M2
Pour habillage de la	
laine de chanvre	

Compris fixations,

LOCALISA
TION :
Couloir
d'accès aux
vestiaires
depuis le
futur garage

et stockages
1

IC- PLAQUES DE
311- PLATRE type
01 PLACO, BA 10, M2
Pour habillage des
murs en blocs de
béton aggloméré

Compris fixations,
LOCALISA
TION :
Sas,
dégagement,
dalle de
réunions,
bureaux.

IC- CLOISONS DE
311- DISTRIBUTION type
01 Wedi en mousse
rigide de polystyrène
extrudé M2
Compris fixations,

Finition destinée à
recevoir une faïence
posée par le
lot Faïence n°9
NOTA : les cloisons
s'arrêtent à 2,50 m. de
hauteur.

LOCALISA
TION :
Cloisonnem
ent des
vestiaires
Hommes et
Femmes et
du local
ménage.

IC- PANNEAUX M2
311- D'HABILLAGE type
01 Wedi en mousse

rigide de polystyrène
extrudé
Compris fixations,
Finition destinée à
recevoir une peinture
appliquée par le
lot N° 14

LOCALISA
TION :
Murs en
blocs de
béton
aggloméré
des
vestiaires
Hommes et
Femmes et
du local
ménage.

IC- DOUBLAGE en
311- CALIBEL
05

M2

Compris sujétions et
accessoires d° art.
311-01
Finition à peindre.

LOCALISA
TION :
En habillage
du mur
porteur situé
entre les
ateliers les
bureaux,
voir plan.

315 PLAFONDS ET
FAUX PLAFONDS

IC- PLAFONDS en
315- plaques de PLACO
01 BA 15, fixation
mécanique,

M2

avec exécution des joints suivant Avis Technique CSTB et prescriptions de pose du fournisseur,

Finition destinée à être peinte

LOCALISATION :
Plafonds des bureaux, salle de réunion, dégagement, sas, vestiaires Hommes, vestiaires Femmes et local ménage.

IC- ISOLATION
315- THERMIQUE PAR
02 L'EXTERIEUR en laine de chanvre Gâti-
chanvre sur les murs extérieurs de 0,30 mètre d'épaisseur, compris pare-vapeur.
Pose par couches alternées avec calfeutrement de tous les vides au droit des murs,
Il ne sera pas laissé d'espace entre les lés.

M2

LOCALISATION :
Murs périphériques et intérieurs du bâtiment en blocs de béton aggloméré, voir plans.

IC- ISOLATION
315- THERMIQUE PAR
02 L'EXTERIEUR en
laine de chanvre Gâti-
chanvre sur les dalles
de 0,30 mètre
d'épaisseur, compris
pare-vapeur. M2

LOCALISA
TION :
Toiture-
terrasse du
bâtiment en
blocs de
béton
aggloméré,
dans le
complexe de
toiture
végétalisée.

IC- ENCOFFREMENTS
315- rapportés en BA 13.
05 M2
avec fixations, joints
et renforcement des
angles saillants :

Pour tous éléments de
VMC et canalisations
d'évacuations passant
dans les angles de
plafonds et de murs
dans les locaux
habitables.

IC- L'ETANCHEITE A
315- L'AIR des parois des
06 locaux chauffés sera
assurée par scotchage
de tous les
raccordements de lés
et de toutes les
traversées de
canalisations, de
réseaux, de tuyaux,
.etc.
Travail très soigné
exigé. M2

LOCALISATION :
Parois des locaux chauffés, voir plans.