

CB-002-00 GENERALITES DU LOT N° 2

CB - CHARPENTE METALLIQUE

CB-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot regroupent :

- la structure porteuse en charpente métallique support du mur rideau des bureaux

L'ensemble de la charpente mis en oeuvre sera traité par peinture ignifuge.

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

CLASSEMENT CLIMATIQUE DE L'OPERATION :

L'opération est classée de la manière suivante :

- Zone H1a

- Neige : Région B

CB-250-10 OSSATURE METALLIQUE du mur rideau
des bureaux en IPN sur fondations réalisées
par le lot Gros Oeuvre n°01

LOCALISATION :

Mur rideau des bureaux
façade Ouest